

PŘÍLOHA D1A: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2018)

Změna č.2

D1A

Aktualizace : 18.06.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Havlíčkobrodsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/34713	Okrouhlice - Olešnice - křiž. III/34711	5x propust trubkový (oprava, rekonstrukce), nestavební údržba mostu 34713-001, Sanace 10%, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm	0,080 - 4,474	havarijní stav
2	III/3472	Tis - Janovec	Lokální sanace, zesílení konstrukce, pokládka AC	0,380 - 3,581	havarijní stav
3	III/34740	Ledeč nad Sázavou - Velký Vrch	Vyrovňávka pokládka AC, zpevnění okrajů vozovky	27,570 - 29,104	Havarijní stav
4	III/34410	Dolní Krupá - Kojetín	Recyklace, ACO 6 cm	0,030-0,700	Havarijní stav
5	III/3471	Zboží průtah	Lokální sanace, zesílení konstrukce, pokládka AC	5,900 - 6,200	dokončení akce 2017
6	III/3471	Štěpánov - Sázavka	Lokální sanace, zesílení konstrukce, oprava propustků, pokládka AC	10,346 - 12,485	špatný stavební stav
7	III/3395	hr.kraje-Tasice-Bělá-Jedlá křiž. III/3399	vyrovňávky, zpevnění krajů, pokládka AC, oprava propustků 6ks (2xpůvodní kamenný)	1,441 - 4,729	havarijní stav
8	III/3396	hr.kraje-Bělá- křiž. III/3395	vyrovňávky, pokládka AC	0,000 - 0,604	havarijní stav
9	III/34431	Klokočov - hr.kraje	vyrovňávky, pokládka AC	3,0-4,803	havarijní stav
10	III/3469	Vepřívok průtah	vyrovňávky, pokládka AC, plochy nedotčené kanalizací	8,065 - 9,160	oprava po kanalizaci
11	III/34610	Mířátky průtah	vyrovňávky, pokládka AC, plochy nedotčené kanalizací	3,850 - 4,300	oprava po kanalizaci
		Náklady projektové přípravy HB			
10	III/34512- III/34517	Uhelná-Příbram-průtah	Příprava-	7,800-8,800	přehodnoceno - investice D1B
12	II/150	Hněvkovice - Kožlí	Příprava	54,530 - 57,500	příprava akce SFDI
13	II/348	Štoky, sanace svahu	Příprava	16,750 - 16,800	
14	III/3468	Čachotín průtah	Příprava	2,130 - 2,800	
15	III/3469, III/34610	Chotěboř - Nejezin - Vepřívok - Habry	Příprava	0,400 - 11,177; 0,650 - 4,083	příprava akce SFDI
16	II/150	Ostrov - Vilémovice	Příprava	60,090 - 62,150	příprava akce SFDI
17	II/150	Leštinka - Mrzkovice	Příprava	65,250 - 67,000	příprava akce SFDI
18	III/35010	Peršikov most 35010-1	Příprava	0,352	
19	III/34610	Modlíkov propustek	Příprava	0,422	
19	II/150-	Mrzkovice-propustek	Příprava-	67,855	přehodnoceno - investice D1B
20	III/34610	Habry-průtah	Příprava-	0,650-1,400	přehodnoceno - investice D1B
20	II/345	Chotěboř - Ždírec n/D	Příprava	22,350 - 30,260	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
21	II/150	Hněvkovice průtah	Příprava	53,680 - 54,530	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
22	II/150	Vilémovice průtah	Příprava	62,150 - 62,622	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
23	III/3487	Herálec - Květinov - křiž. I/34	Příprava	0,000 - 6,098	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
24	III/34527, III/34416, III/34422	Chotěboř - Bezděkov - Sloupno	Příprava	0,000 - 6,324; 3,650 - 4,022; 0,000 - 0,418	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
25	III/34740	Lipnice n/S - Dolní Město	Příprava	14,660 - 16,690	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
26	II/346	Štěpánov - Habry (mimo Štěpánov průtah)	Příprava	0,000 - 1,000; 1,410 - 6,100	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
27	II/344	Chotěboř křiž II/345 - Jeníkovec křiž. III/34427	Příprava	15,400 - 22,320	Příprava akce SFDI, souvislá oprava
28	II/150	Světlá n/S most 150-017	Příprava	70,553	Oprava dilatačních závěrů a povrchů dle PD
29	II/130	Ledeč n/S most 130-009	Příprava	21,4	Oprava dilatačních závěrů a povrchů dle PD
30	II/350	Šlapanov most 350-002	Příprava	7,682	Oprava dilatačních závěrů a povrchů dle PD
31	II/351	Přibyslav most 351-007	Příprava	18,568	Oprava dilatačních závěrů a povrchů dle PD

Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/03815	Dlouhá Ves most 03815-4	nová izolace u říms, nové římsy, sanace čelních zdí	3,709	odstranění závad z hlavní prohlídky
2	III/34428	Chuchel most 34428-1	nová izolace u říms, nové římsy, záchytné zařízení, obrus, oprava dláždění pod mostem	5,666	odstranění závad z hlavní prohlídky
3	III/3453	Zhoř most 3453-1	záchytné zařízení, oprava dláždění pod mostem	2,738	odstranění závad z hlavní prohlídky
2	III/3399	Jestřebnice - most 3399-1	sanace říms, oprava spárování, nový zádržný systém	1,045	odstranění závad z hlavní prohlídky
3	II/344	Modletín - most 344-015	nové římsy, zádržný systém, oprava povrchu ACO, odvodnění, předláždění skluzů	27,446	odstranění závad z hlavní prohlídky

Jihlavsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/402	Pavlov—Urbanov	sanace, vyrovnání, ACO	22,458 – 26,859	nevyhovující stav
1	II/131	křiž. III/34776 - Zbílidy - Šimanov - křiž. II/523	sanace, vyrovnání, ACO	14,384 – 13,369; 12,817 – 10,605; 7,825 – 9,932; 10,605 – 14,550	nevyhovující stav
2	III/1326	Dušejov průtah	odvodnění, dle PD	0,000 – 0,719	nevyhovující stav, úprava odvodnění
2	III/4067; III/4069	Panenská Rozsíčka - Bezděkov	vyrovnání, ACO	2,373 – 3,177; 2,205 – 3,743; 3,506 – 3,563	nevyhovující stav
3	II/134	Batelov průtah	povrch náměstí (ACL+ACO) v části úseku výměna souvrství, ACP, ACL, ACO, zbytek frézování, ACP, ACO	31,140 – 31,714; 29,738 – 30,338; 31,519 – 31,773	nevyhovující stav
4	III/0394	Dolní Cerekev, Spělov průtah	recyklace, ACO 6 cm	0,580 – 1,034; 2,300 – 2,830	spol. akce s obcí - po kanalizaci
7	III/1315	Smrčná – Vilémovské Chaloupky	vyrovnání, ACO	0,000 – 1,290	havarijní stav
5	III/1314	Smrčná - hr. okr. HB	recyklát, 3x zástřik v části frézování, vyrovnání, ACO	3,549 – 5,979	havarijní stav
6	III/34776	křiž. II/131 - Dudín	vyrovnání, nátěr 2x	4,660 – 5,939; 4,560 – 5,200; 5,900 – 5,939	havarijní stav
40	II/406	Třešň, ul. Dr. Richtera	velkoplošné výsady, EMK	10,050 – 11,050	prodloužení životnosti
7	III/1336	Dušejov - Milíčov - hr. okr. PE	vyrovnání, nátěr 2x, odvodnění průtahu - Dušejov - Milíčov vyrovnání, ACO, výměna svodidel, oprava čel propustků; Milíčov - hr. okr. PE vyrovnání, nátěr 2x, oprava čel propustků	0,719 – 3,588; 5,510	nevyhovující stav
8	III/01945	Jihlava, ulice Rantířovská - odvodnění	vybudování nového odvodnění dle PD	0,660	podmáčení vozovky
9	III/1337	Milíčov - Hojkov	vyrovnání, nátěr 2x	0,000 - 1,567	nevyhovující stav
10	III/3527	Filipovské Chaloupky	vyrovnání, ACO	0,000 - 0,871	nevyhovující stav
11	II/406	Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI	Výměna obrusné vrstvy ACO 16 a nové dopravní uspořádání úpravou VDZ	1,743 - 2,416	akce SFDI nevhodné lokality, příprava stavby a spoluúčast KSÚSV
12	II/523	Větrný Jeníkov lesní úseky - zádržné systémy	osazení svodidel	12,200 – 12,300; 13,700 – 13,900	akce SFDI nevhodné lokality, příprava stavby a spoluúčast KSÚSV
13	II/402	Batelov Hanzalka - zádržný systém	osazení svodidel	2,346 – 2,471	akce SFDI nevhodné lokality, příprava stavby a spoluúčast KSÚSV
		Náklady projektové přípravy JI			
14	III/40614	Mrákotín průtah	Příprava	0,000 - 1,730	
15	III/40611	Telč, ul. Hornomyslovská	Příprava	0,000 - 0,351	
16	II/352	Polná - Nížkov	Příprava	11,826 - 20,500	společně s okr. ZR
17	II/112	Nová Říše průtah	Příprava	104,100 - 104,900	
18	III/4051	křiž. II/405 - Puklice	správní poplatky	0,000 - 2,899	dokomunetace dokončena
19	I/131	Větrný Jeníkov průtah - křiž. II/523	správní poplatky	7,263 - 7,825	dokomunetace dokončena
20	II/402, III/4025,	Kněžice průtah, I. Etapa	správní poplatky	22,539 - 23,652 0,000 - 0,200	dokomunetace dokončena
21	III/03830	Vilanec průtah	správní poplatky	0,000 - 0,178	dokomunetace dokončena
26	III/3518	Kamenice, opěrná zeď v km 8,050	Příprava	8,05	přefazeno do D1B
22	II/405	Brtnice průtah	Příprava	11,800 - 11,900	společně s městem Brtnice
23	II/602	Měřín - Rehořov	Příprava	59,55 – 60,00; 63,550 – 65,800	akce SFDI 2018 společně s okr. ZR
24	II/602	Dušejov - Miksovna	Příprava	94,100 - 96,700	akce SFDI 2018
25	II/406	Kostelec - průtah	Příprava	2,416 - 2,940	akce SFDI 2019
26	II/406	Jezdovice - Třešň	Příprava	9,181 - 11,050	akce SFDI 2018
27	II/523	Větrný Jeníkov průtah	Příprava	15,196 - 15,622	akce SFDI 2019
28	II/403	Pavlov - křiž. I/23	Příprava	22,400 - 24,600; 25,400 - 26,950; 27,430 - 30,840	akce SFDI 2019-2020, vynechány průtahy Nevcehle (po rekonstrukci) a Urbanova - akce D1B
29	II/404	Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev.č. 404-004 a 404-005	Příprava	3,130 - 3,33	akce SFDI 2019
30	III/01945	Jihlava - Vyskytná	Příprava	0,550 - 5,721	akce SFDI 2019-2020
31	III/11261	Mrákotín - průtah - Častkovice	Příprava	0,000 - 0,400	akce SFDI 2019-2020
32	II/403	Jestřebí průtah	Příprava	15,700 - 16,7	akce SFDI 2019-2020
33	III/3515	Jersín, propustek	Příprava	5,71	havarijní stav

Jihlavsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/13423	Švábov most 13423-2	Oprava a sanace cihelné zábradelní zdi, výměna zábradlí za normové, včetně římsy. Oprava dlažeb pod mostem.	4,172	Závady z prohlídek mostů
2	II/248	Polná most 248-014	Oprava a sanace zdiva cihelné a kamenné klenby. Obnova spárování zdiva zábradelní zidky. Oprava dlažeb pod mostem. Opravit spárování zdiva opěr a křídel na výteku	27,567	Závady z prohlídek mostů
2	III/01945	Vyskytná most 01945-4	U OP1 doplnění vyplavených kamenů na návodní straně, u obou opěr vytvoření ochranného prahu. Oprava spárování zdiva opěr a křídel, oprava dlažeb pod mostem. Sanace říms, zpevnění krajnice podél říms, doplnění zábradlí a výměna svodidla.	5,440	Závady z prohlídek mostů
3	III/3525	Střítež most 3525-3	Oprava s sanace trhlín v omítce čelní zdi, říms. Oprava podemletých křídel v úrovni hladiny vody.	1,65	Závady z prohlídek mostů

Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/11258	Dobrá Voda—Rehevka	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,540 – 3,093	velmi špatný stav vozovky, vysrávky, výtluky
1	II/129, III/1292	Cetoraz, úseky v křižovatce silnic II/129 a III/1292	dle PD - úprava křižovatky	dle PD obce	Asfaltové vrstvy na přestavbě křižovatky - akce obce, původně zařazeno na rok 2017
2	III/1272	Bezděkov - Lukavec	část frézování a pokládka ACO, část dvojitý nátěr	5,520 - 7,880	špatný stav vozovky, trhlíny vysrávky, výtluky, plošný rozpad
3	III/11235	křiž. II/112 - Běčovice - křiž. III/01932	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,000 - 1,550	špatný stav vozovky, vysrávky, výtluky, deformace
5	II/112, II/133	Horní Cerekev průtah	předláždění dle PD	76,038 – 76,127; 0,000 – 0,035	špatný stav vozovky, plošné deformace, hrboły, propadlá dlažba
4	III/13414	Prostý - Stojčín	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,720 - 2,910	velmi špatný stav vozovky, vysrávky, výtluky, deformace

5	III/40910	Kamenice n.L. - Lhota	část frézování a pokládka ACO , část dvojitý nátěr	0,000 - 3,580	špatný stav vozovky, vysrávky,výtluky, plošná deformace
6	III/13029	Senožaty - Syrov	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	1,000 - 3,000	špatný stav vozovky, vysrávky,výtluky, plošná deformace
7	III/1332	Nový Rychnov - Chrástov	recyklace + pokládka ACO 6 cm	5,500 - 6,440	velmi špatný stav vozovky, vysrávky,výtluky, plošná deformace
8	III/12917	Hořepník - Bořetice	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,915 - 2,000 3,000	špatný stav vozovky, plošné deformace, trhliny, vysrávky
9	II/128; II/136; II/409	Černovice, oprava silnic v průtahu	dle PD - spolupráce s obcí	28,595 - 29,850; 0,000 - 0,250; 22,300 - 22,800	úprava křižovatky v Černovicích dle PD města včetně navazujících úseků v průtahu
10	III/01929	Nová Cerekev - Moraveč	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,450 - 2,735	špatný stav vozovky, vysrávky,výtluky, plošná deformace
11	III/12936	Jiřice průtah	frézování + pokládka ACO 50 mm	4,065 - 5,135	velmi špatný stav vozovky, vysrávky,výtluky, trhliny
12	II/133; III/13310	kříž. II/602 - Vyskytná, směry JI a PE	velkoplošné výsrapy, dvojitý EMK	14,000 - 15,200 0,050 - 0,900	prodloužení životnosti
13	III/40912	Metánov - Častrov	recyklace (200 mm) + ACO (60 mm)	4,757 - 6,411	velmi špatný stav vozovky, vysrávky,výtluky
14	III/1293	Pacov, ul. Malovcova	výměna obrusné vrstvy	0,010 - 0,742	oprava po kanalizaci
15	III/03414	Pelhřimov, Vlášnická ul.	frézování, sanace, pokládka ACO 50 mm	0,010 - 0,230	nevyhovující stav, navazuje na akci města
		Náklady projektové přípravy PE			dle samostatného seznamu
15	III/11255	Rynárec - Janovice	Příprava	0,005 - 7,725	včetně 2 mostů 11255-2 a 11255-3, investice, bude zařazeno do D1B
16	III/1297	Pacov, ul. Nádražní	Příprava	0,000 - 1,718	nevyhovující stav
17	III/12916	Hořepník průtah	Příprava	0,000 - 0,500	akce SFDI 2019-2020
18	III/13213	Počátky, ul. Žižkova	Příprava	0,005 - 0,430	akce SFDI 2019-2020
19	II/409	Křeč průtah	Příprava	18,528 - 19,622	akce SFDI 2019-2020
20	II/128	kříž. I/19 - Černovice	Příprava	22,098 - 28,588	akce SFDI 2019-2020
21	II/128; II/135	Mnich průtah	Příprava	38,200 - 39,837; 49,032 - 50,266	akce SFDI 2019-2020
22	II/112	Křelovice-propustek	Příprava	49,85	Přefazeno do D1B
22	II/639	Veselá - Bělá	Příprava	14,100 - 16,600	akce SFDI 2018
23	III/12924	Hněvkovice průtah	Příprava	10,300 - 11,900	akce SFDI 2018
24	II/112	Křelovice - CERÉPA	Příprava	50,000 - 51,100	akce SFDI 2018
25	II/347	Staré Bříště - Mysletín	Příprava	33,300 - 35,300	akce SFDI 2018
26	II/130	Senožaty - kříž. Točilka	Příprava	37,840 - 41,650	akce SFDI 2018
27	II/409	Rodinov, Stranná průtah	Příprava	38,500 - 39,600 42,900 - 43,800	akce SFDI 2018
28	II/602	Vyskytná kříž. II/133 - kříž. III/13310	Příprava	98,600 - 101,100	akce SFDI 2019-2020
29	II/129	Humpolec, průtah	Příprava	36,68 - 38,03	akce SFDI 2019-2020
30	III/12935	Jiřice - Speřice - kř. II/130	Příprava	2,52 - 7,66	akce SFDI 2019-2020
31	II/409	Střítež - Černovice	Příprava	20,75 - 22,65	akce SFDI 2019-2020
32	III/13036	Hořice - kř. III/12930	Příprava	0,000 - 3,91	akce SFDI 2019-2020
33	III/12934	Humpolec, průtah	Příprava	0,350 - 1,000	akce SFDI 2019-2020

Pelhřimovsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/112	Košetice most 112-043	oprava říms, skluzů a křidel	44,261	závady z prohlídek mostu
2	II/112	Rynárec most 112-052	oprava říms, výměna zábradlí, úprava koryta, oprava odvodňovačů	64,812	v roce 2018 pouze příprava
3	III/11226	Křešín mosty 11226-1, 11226-3	oprava křidel u mostu 11226-3, výměna svodidel u obou mostů	2,640; 2,693	závady z prohlídek mostů
4	III/12925	Rožkov most 12925-2	oprava říms, skluzů a křidel	3,000	závady z prohlídek mostů
5	III/12928	Lhotice most 12928-1	přespárování zdiva, oprava kynet	2,849	závady z prohlídek mostů
6	III/0348	Babín most 0348-1	oprava říms, výměna zábradlí, úprava koryta, oprava odvodňovačů	64,805	závady z prohlídek mostu

Třebíčsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/36064	Slavice - Mikulovice	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm, propustky	1,160 - 3,800	havarijní stav, extravilán
2	III/35116	Budkovice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	4,300 - 5,100	oprava po kanalizaci
3	II/404	Lipník-průtah	Recyklace + ACO11 tl. 6 cm	10,580 - 10,860	oprava po kanalizaci
4	III/36078	Jaroměřice nad Rokytnou, ul. Tyršova	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	0,000 - 0,525	havarijní stav
3	III/36071	Šebkovice - křiž. III/36078	vyrovnání, ACO11	0,000 - 3,460	havarijní stav
6	III/36078	křiž. III/36071 - Horní Lažany	vyrovnání nebo recyklace + ACO11	8,800 - 9,086	havarijní stav
4	III/3906	Ocmanice - Zahrádka	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	3,650 - 5,600	dopravně zatížená
5	III/36063	křiž. III/15242 (Zárubice) - křiž. II/152 (Myslibořice)	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	10,300 - 12,629	rozpad krytu, dopravně zatížená
6	II/392	Kralice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	22,773 - 24,267	oprava kanalizací nezasažených ploch
7	III/3906	Ocmanice průtah	vyrovnání + ACO 11 tl. 6cm;	2,619 - 3,640	dokončení spoluúčasti po kanalizaci z r. 2016
8	III/3995	Naloučany průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	4,267-4,760	dokončení spoluúčasti po kanalizaci z r. 2017
9	III/36080	Lesůňky - Šebkovice	vyrovnání + ACO11 tl. 5cm	2,320 - 3,523	havarijní stav
13	III/3906	Náměstí nad Oslavou, ul. Ocmanická	oprava krytu dle PD	0,119 - 0,803	spolupráce s městem, spolu s chodníky
14	II/360	Třebíč, ul. Spojovací	frézování, ACO 5 cm	126,460 - 127,095	havarijní stav
10	III/36078	Dolní Lažany průtah	Frézování, KSC, ACL, ACO	5,430 - 5,780	společně s obcí, silnice se má předávat obci
11	III/3999	Studenec průtah	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	1,912 - 3,240	žádost Obce o připojení k opravě chodníků, příspěvek obce 100 tis., celkové náklady 720 tis.
12	III/4102	Bolíkovec průtah	R + ACO 11 tl. 5cm + svodidlo na náspu	10,030 - 10,430	nebezpečný úsek, spojeno s opravou propustku
13	III/39213	Kurošlepy průtah	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	0,000 - 0,175	havarijní stav, spoluúčast na celoplošné opravě po kanalizaci
14	III/40511	Radonín průtah	Recyklace + ACO11 tl. 6cm	5,230 - 5,850	připojení k opravě mostu 40511-5 v rámci D1B 2018, dokončení tahu z předchozích let
15	II/410	Třebíč, ul. Koželužská, sanace krajnic	Sanace utržené krajnice, ACL, ACO	1,000 - 1,200	havarijní stav
		Náklady projektové přípravy TR			
18	III/39217	Kramolín - Sedlec	Příprava	5,400 - 9,500	
16	III/39214	Hartvíkovec průtah	Příprava	9,082 - 9,948	
20	II/152	Jemnice - Dědice	Příprava	39,900 - 51,053	
17	II/390	Kamenná - Budišov	správní poplatky	27,726 - 30,900	dokumentace dokončena, poplatky
18	II/392	Kralice - Březník	správní poplatky	24,245 - 25,720	dokumentace dokončena, poplatky
23	II/408	Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152	správní poplatky	26,755 - 26,955	
24	III/36067	Křiž. II/360 - Rudíkov průtah - křiž. III/36058	správní poplatky	0,050 - 0,850	dokumentace dokončena
19	III/11272	Křiž. I/38 - Šašovice - Meziříčko III/11271	správní poplatky	0,000 - 3,616	dokumentace dokončena, poplatky
20	III/41015	Jemnice - Police	Příprava	0,470 - 6,643	
27	II/152	Jackov-průtah	Příprava	53,524 - 54,301	
21	III/36060	Dolní Lažany průtah	správní poplatky	5,920 - 6,330; 5,150 - 5,780	dokumentace obce
29	III/3923	Vaneč-propustek	Příprava	4,13	
30	III/4026	Opatov-průtah	Příprava	3,580 - 3,850	
22	II/399	Náměstí n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava odvodnění	Příprava	9,800 - 10,200	
23	II/360	Pocoucov - Trnava obchvat	Příprava	119,3 - 122,8	
24	III/3906	Náměstí n.O. - Ocmanice, Zahrádka - Budišov	Příprava	0,800 - 2,619; 5,600 - 8,387; 8,933 - 13,020	
25	II/410	Menhartice - hr.kraje	Příprava	40,700 - 42,608	
26	III/15215; III/15216	Pálovice průtah	Příprava	2,000 - 2,45; 0,000 - 0,490	
27	II/361	Příštpo - hr.kr. JMK	Příprava	3,900 - 6,670	
28	III/03832	křiž. I/38 Želetava - Lesná - Předín	Příprava	0,000 - 0,320; 3,730 - 5,980	
29	II/410	Želetava - hr.okr.JI	Příprava	19,750 - 21,839	
30	III/15115	Vranín průtah	Příprava	1,430 - 2,180	
31	III/4102	Stařeč průtah směr Mastník	Příprava	0,000 - 1,000	
32	III/36064; III/36073	Mikulovice průtah	Příprava	3,800 - 4,640; 1,150 - 2,100	
33	III/40513	Hvězdoňovice průtah	Příprava	3,300 - 4,150	
34	III/36072	Horní Újezd - křiž. III/36068	Příprava	0,000 - 1,320	
35	III/39014; III/39015; III/39010	Smrk průtah	Příprava	1,700 - 2,435; 1,900 - 2,085; 5,620 - 5,733	
36	III/3907	Zahrádka - křiž. I/23	Příprava	0,000 - 4,736	
37	III/36068	křiž. III/36072 - Výčapy	Příprava	11,739 - 13,400	
		Zásobník dalších staveb pro přípravu dle SHV			
38	III/41017	Jemnice - Radotice - hr.kraje	Příprava	0,000 - 7,255	
39	II/152	Hr.kraje JHČ - Jemnice	Příprava	33,823 - 37,145	
40	I/399	Rouchovany křiž. II/396 - hr.kraje	Příprava	29,845 - 34,492	
41	III/35125	Kožichovice	Příprava	0,000 - 1,968	
42	II/401	Číměř - křiž. II/351	Příprava	1,760 - 5,066	
43	II/392	hr-okr-ZR - Jinošov (pouze úseky v extravilánu)	Příprava	11,5132 - 16,688	

Třebíčsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/4102	Bolíkovice propustek	Přezdit a vyspárovat opěry a křídla propustku a opravit koryto toku, zhotovit skluzy za římsami, sanace říms, oprava (výměna zábradlí)	9,227	nutná stavební údržba propustku
2	III/3514	Budkov most 15114-2	provedení nadbetonávky říms, výměna zábradlí, oprava opevnění opěr	5,728	HPM 2013, SS-IV, NK-IV, Závady z HPM
3	III/3956	Hlubeké most 3956-2	oprava římsy, oprava skluzu a svahových kuželů (zpevnění), oprava svodidla, PKO ochrana ocel. nosníků, sanace NK, oprava spárování opěr, provedení asf. dotisku k římsám a oprava vozovky na mostě	3,322	HPM 2014, SS-IV, NK-IV, Závady z HPM
4	III/4102	Sádek most 4102-2	nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace rozšíření NK, dozvěnění a přespárování dřívku opěr, provedení asf. dotisku k římsám sanace křídla (vpravo)	4,958	HPM 2015, SS - V., NK - IV., Závady z HPM
	II/152	Jáekov most 152-016	Oprava izolace, říms, zádržného zařízení	53,578	zařazeno do SFDI 2018
2	III/15234	Biskupice most 15234-1	oprava kamenného opevnění koryta, oprava (výměna) v	8,893	HPM 2013, SS - II., NK - I., Závady z HPM
3	III/4006	Rouchovany most 006-4	podpěření a odbourání části opěr a křídla č.1 vpravo, dozvěnění a přespárování dřívku opěr a křídla (vpravo),	9,819	HPM 2014, SS - IV., NK - IV., Závady z HPM

Žďársko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3913	Skřínářov - Heřmanov	Recyklace, ACO 11 6 cm	2,000 - 5,807	nevyhovující, dokončení akce
2	III/36044	Křížanov - Kundratice	Vyrovnávky + obrusná vrstva ACO11 5 cm	0,000-1,800	nevyhovující a havarijní, dokončení akce
3	II/350	Čikháj - Herálec	Výsrapy, nátěr udržovací	39,600 - 44,852	prodloužení životnosti
4	II/388	Ostrov nad Oslavou - Bohdalec, 1.etapa	Frézování, vyrovnání profilu, ACO 11 5 cm	14,700 - 17,5 16,300	nevyhovující
5	II/360	Nová Ves - Bobrová	emulzní nátěr 2-4	77,400 - 84,740	prodloužení životnosti
6	III/35314	kříž. I/19 - žel. přejezd nemocnice NMNM	emulzní nátěr 2-4, výsrapy	0,000-1,200	prodloužení životnosti
7	II/360	Bobrová - Moravec	emulzní nátěr 2-4	84,740-90,057	prodloužení životnosti vozovky
8	III/35412	Blatiny	vyrovnání profilu, ACO11 5 cm	0,000 - 0,610	havarijní
9	III/3536	kříž. II/353 - dětský tábor Bohdalov	Výsrapy, nátěr udržovací	4,2-4,768	prodloužení životnosti
10	III/3853	Rozsochy nádraží - Rozsochy	Recyklace, ACO 11 6 cm	0,900- 2,600	havarijní
11	II/387	Štěpánov - Švařec	emulzní nátěr 2-4	5,756-8,534	prodloužení životnosti
12	II/360	kříž. III/36037 (Odranec) - Pohledec	výsrapy, emulzní nátěr 2-4	67,870-72,750	prodloužení životnosti, vynechán průtah Pohledec
13	II/353	Počitky - Fryšava	emulzní nátěr 2-5	22,900 - 30,500	prodloužení životnosti
14	II/602	Velké Meziříčí - kříž. II/354	výsrapy, emulzní nátěr 2-4	50,266 - 53,500	prodloužení životnosti
15	III/36035	Bystřice n/P - Lísek	výsrapy, emulzní nátěr 2-4	0,000 - 7,263	prodloužení životnosti
16	III/35321	Javorek - kříž. II/353	Recyklace, ACO 11 6 cm	0,000 - 1,250	havarijní stav
17	III/36032	Trhonice - hr.kr.Pce	Recyklace, ACO 11 6 cm	0,677 - 2,214	nevyhovující stav
18	III/36033	Sedliště zádržný systém	osazení svodidel a zábradlí na opěrné zdi podél Svratky	0,000 - 0,154	zvýšení bezpečnosti
19	II/390	Březí průtah	vyrovnání profilu, ACO11 5 cm	11,860-12,100	oprava po vodovodu
		Náklady projektové přípravy			
20	II/389	Jemnice - Strážek	Příprava	2,000 - 3,950	
21	III/35011	Sázava - Velká Losenice	Příprava	0,000 - 2,450	
22	III/03719	Dolní Radslavice - Ořechov	Příprava	1,200 - 7,740	
23	III/36051	Křížanov - Vídeň	Příprava	0,000 - 5,576	
24	II/385	Branišov - Dolní Rožinka	Příprava	4,900 - 8,900	
25	II/349	Měřín průtah, kříž. III/3494 - hr.okr.TR	Příprava	0,400 - 0,750; 4,820 - 8,480	
26	III/38815	Vír - most 38815-3	Příprava	1,048	
27	III/3494	Pavlinov průtah	Příprava	9,800 - 10,500	společně s obcí - chodníky
28	III/2852	Rozsochy průtah	Příprava	2,650 - 3,400	
28	II/602	kříž. II/390 - Ruda	Příprava	37,870 - 38,700	
29	II/602	kříž. II/354 - kříž. III/3491	Příprava	53,411 - 57,344	
30	II/388	Vír, opěrná zeď	Příprava	40,870 - 40,950	
30	II/388 III/3881	Pokojov průtah	Příprava	4,100 - 4,300; 0,000 - 0,550	
31	III/38815	Korouhvice - Dalečín, Vír u fabriky	Příprava	0,400-0,700; 4,850-12,678	
32	III/35429	Pavlov průtah	Příprava	2,065-3,065	
33	II/360	Velké Meziříčí kříž. II/602 - kříž. III/36049	Příprava	104,591 - 106,058	
34	II/353	Nové Veselí - Bohdalov	Příprava	42,000 - 44,500	
35	II/357	Jimramov průtah	Příprava	49,800 - 50,050	
36	II/379	Křoví - hr.kr. JMH	Příprava	4,500 - 7,250	
37	III/35011	Malá Losenice-průtah	Příprava	6,480 - 7,398	

Žďársko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3853	Blažejovice most 3853-4	oprava betonů opěr a křídla, sanace NK a říms	1,751	stavební stav V
1	II/388	Březí nad Oslavou most 388-001	sanace opěr, křídla, NK a říms, nová přídlažba, snížení nivelity vozovky	6,247	stavební stav IV
2	II/249	Horní Radslavice most 249-005	Sanace křídla a NK, oprava říms, výměna zábradlí	6,865	stavební stav V
2	III/3856	Albrechtice most 3856-1	oprava betonů opěr a křídla, sanace NK opěr a říms, výměna zachytného zařízení	0,767	závady z prohlídek mostů
3	III/3925	Březka - most 3925-1	vyčištění dna toku (odstranění naplavenin), přespárování kamenných opěr a křídla, sanace betonů nosné konstrukce, vybudování odrazných proužků, výměna zachytného zařízení	0,626	závady z prohlídek mostů

CELKEM PŘÍLOHA D1A/2018 (Kč)

260 mil.Kč