

Škody po zimě 2018
změna č.1

HB

Aktualizace : 29.05.2018

CM	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
LE	III/12941	Horní Paseky průtah	Odstranění místní závady, propojení dvou opravených úseků	2,700 - 3,100	havarijný stav
CH	III/345	Borek - Přísečno	velkoplošné výspravy	10,550 - 12,420	poškození po zimě (mimo úseky akce ROP)
CH	III/34527	Chotěboř - Sokolovec	frézování, vyrovnání profilu, ACO 11 5 cm, oprava propustku	0,000 - 1,170	havarijný stav, výrazné zhoršení po zimě
HB	III/03422	Rouštany - Jilemník	Zesílení konstrukčních vrstev, pokládka nového povrchu	4,700 - 5,800	havarijný stav

Jl

Jl	III/01942	kříž.II/602 - Jedlov	vyrovnání, odvodnění, ACO	0,000 - 0,969	nevyhovující stav
TE	II/639	Batelov, Jihlavská	výměna obrusné vrstvy	26,200 - 26,479; 26,794 - 27,044	nevyhovující stav
TE	III/4034	kříž.II/403 - Malé	vyrovnání, odvodnění, ACO	0,000 - 1,210	havarijný stav
Jl	III/3483	V.Jeníkov - Velešov	sanace, odvodnění, ACO	5,445 - 7,220	nevyhovující stav

PE

PE	III/0348	Myslov - Chmelná	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	9,770 - 10,815	nevyhovující stav
PA	III/01926	Čížkov - Nová Cerekev	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,000 - 1,566	nevyhovující stav
HU	III/34761	hr.okr.HB - Bystrá - Záběhlice	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,380 - 3,300	nevyhovující stav

TR

TR	III/39017	Hostákov – Valdíkov	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	3,300-5,062	nevyhovující stav
MB	III/15222	Chotěbudice - Lomy	Reprofilace, PMH, 2x nátěr, 500 m2 ACO 5 cm	11,600 - 13,469	nevyhovující stav
NA	III/35121	kříž. II/351 - Valeč kř. III/15241	Recyklace, 1x ACO 6cm	0,000 - 0,578	nevyhovující stav
TR	III/3497	H. Heřmanice - hr. okr ZR	Reprofilace, PMH, 2x nátěr	2,750 - 4,099	nevyhovující stav

ZR

VM	III/3497	hr. okr. TR - Uhřínov	Reprofilace, PMH, 2x nátěr	4,099 - 5,597	nevyhovující stav
VM	III/35434	Blížkov - Dědkov	Reprofilace, PMH, 2x nátěr	0,000 - 1,709	nevyhovující stav
ZR	II/388	Ostrov nad Oslavou - Bohdalec, 2.etapa	Frézování, vyrovnání profilu, ACO 11 5 cm	16,300 - 17,500	havarijný stav
VM	III/03721	Kůsky spojovací	recyklace, ACL,ACO	0,000 - 0,800	havarijný stav, dar obce na opravu, výrazné zhoršení po zimě

Celkem

50 mil.Kč