

**PŘÍLOHA D1A: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2020)**

Seznam TSÚ akcí k datu 22/09/2020

Změna č. 2

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

Výr.odd: HB Druh akce:D1A Silnice

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
III/34740	Hurtova Lhota - Krásná Hora	Sanace, výměna obrusné vrstvy.	8 500 000	6,14	8,23	Havarijní stav.
III/34714	Křiž. III/34719 - Valečov	Vyrovnávací vrstva, pokládka ACO, krajnice.	5 550 000	3,231	4,8	Havarijní stav.
III/03815	Pohled - Dlouhá Ves	Vyrovnávky, recyklace za studena, pokládka AC, oprava odvodnění a propustků, krajnice.	6 500 000	1,1	3,9	Havarijní stav - objízdné trasy, těžká doprava z lomu Pohled.
III/34520	Křiž II/345 - křiž. III/34517 Uhelná Příbram	Vyrovnávky, recyklace za studena, pokládka AC, oprava odvodnění a propustků, krajnice.	10 750 000	2,446	5,296	Havarijní stav.
III/3508	Křiž. III/3509 - křiž. III/3507 Havlíčkova Borová	Hloubkové sanace krajů vozovky, vyrovnávky, pokládka ACO, oprava propustků, krajnice.	5 600 000	2,879	4,667	Havarijní stav.
III/01830	Křiž. III/01827 - Bohumilice - křiž. II/150	Hloubkové sanace krajů vozovky, vyrovnávky, pokládka AC, oprava propustků, krajnice.	4 250 000	2,56	3,61	Havarijní stav, značné zatížení silnice nákladní dopravou.
III/3475	Křiž. III/3471 Tis - křiž. I/38	Vyrovnávky, pokládka ACO, oprava propustků, krajnice.	5 050 000	0,89	2,992	Havarijní stav.
III/34714	Valečov průtah	příprava	190 000	4,4	4,8	příprava akce D1A
III/3469	Chotěboř - Nejepín - Vepřikov - křiž. III/34610	příprava	25 000	4,564	11,577	příprava akcí SFDI
III/34527	Chotěboř - Bezděkov - Sloupno	příprava	300 000	0	0	příprava akcí SFDI
II/344	Chotěboř křiž II/345 - Jeníkovec křiž. III/34427	příprava	325 000	15,4	22,32	příprava akcí SFDI
II/346	Štěpánov - Habry	příprava	0	0,171	6,1	příprava akcí SFDI, vynechán průtah
III/3473	Malčín průtah	Příprava	166 000	0	0	příprava akce společně s obcí
<b>Celkem:</b>			<b>47 206 000</b>			

Výr.odd: HB Druh akce:D1A Mosty

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
III/3511	Železné Horky - most ev.č. 3511-1	Oprava dláždění pod mostem a oprava odvodnění - skluzy.	230 000	0,878	0,878	Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů.
III/35012	Ronov - most ev.č. 35012-2	Oprava vozovky, sanace říms, výměna výplně dilatačních spár.	390 000	0,052	0,052	Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů.
III/12941	Kouty - most ev.č. 12941-1	Sanace říms a křidel, nové zábradlí, oprava odvodnění pod mostem.	270 000	4,058	4,058	Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů.
II/351	Příbyslav most 351-007	příprava	500 000	18,568	18,568	příprava akcí SFDI
II/150	Světlá n/S most 150-017	Příprava	200 000	0	0	Příprava akcí SFDI, odstranění závad z HMP
II/130	Ledeč n/S most 130-009	příprava	200 000	21,4	21,4	Příprava akcí SFDI
<b>Celkem:</b>			<b>1 790 000</b>			

**Celkem Výr.odd (silnice+mosty) HB**

**48 996 000**

Výr.odd: JI Druh akce:D1A Silnice

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
III/13111	Hlávkov - Vyskytná nad Jihlavou	průtah Hlávkov - podrovnávky a vysprávký 2x mikrokoberec, zbývající úseky 2x emulzní nátěr	3 400 000	3,686	7	Prodloužení životnosti
III/4042	Luka nad Jihlavou - Otín - křiž. II/602	ACO	6 500 000	1,172	3,565	Havarijní stav
III/4053	Příseka - Puklice	ACO + sanace	5 970 000	1,587	3,369	havarijní stav
III/4054	Uhřetovický průtah	2x Mikrokoberec + velkoplošné výsrapy	850 000	0,88	1,175	prodloužení životnosti oprava předhavarijního stavu
II/348	Dobronín - Polná (Cihelna)	ACO, oprava poklesů vozovky a odvodnění	1 450 000	24,633	24,953	nevyhovující stav
III/11269	Zvolenovice - Rozsíčky	ACO	3 300 000	0	1,503	havarijní stav
III/11262	Třeštice - Doupě - křiž. II/112	ACO	7 430 000	0	2,92	havarijní stav
III/40621	Mysletice - hr. kr. JČ	ACO	2 650 000	3,676	4,556	havarijní stav
III/40614	Olší - Mysletice	ACO	5 400 000	2,9	6,021	oprava havarijní silnice, vynechání průtahu Olší
III/03824	Jihlava, ul.Romana Havelky, Pražská	Příprava	0	0	0	Aktualizace PD z roku 2014, po opravě silnice předání městu Jihlava
III/4042	Luka nad Jihlavou průtah, ul. Školní	Příprava	90 000	0	0	Dokončení tahu v průtahu obce
II/523	Větrný Jeníkov průtah	Příprava	100 000	15,196	15,622	příprava akcí SFDI
II/352	Polná - Nižkov	Příprava	118 000	11,826	20,5	příprava akcí SFDI
III/01945	Jihlava - Vyskytná	Příprava	98 000	0,55	5,721	příprava akcí SFDI
II/406	Třešť průtah, ul. Dr. Rychtra, Palackého	Příprava	83 000	0	0	Příprava akcí SFDI, dokončení úseků mimi iROP 2020. 2 úseky 1. úsek ul. Dr. Rychtra od konce akce SFDI po začátek akce iROP, 2. úsek ul. Palackého od žel.přejezdu po MK Hodická
III/11262	Doupě průtah	Příprava	59 000	0	0	Dokončení tahu v průtahu obce
III/4069	Panenská Rozsíčka průtah	Příprava	59 000	0	0	Dokončení tahu v průtahu obce
III/13418	Jihlávka průtah	Příprava	113 000	0	0	Dokončení tahu v průtahu obce
III/4026	Kněžice - Brodce, II. etapa	Příprava	140 000	0	0	příprava akcí SFDI
II/406	Hodice - Studnice	Příprava	100 000	14,515	19,64	Příprava akcí SFDI, vybrané úseky po dohodě s Krajem Vysočina
III/40611	Telč, ul.Hornomyslovská	Příprava	390 000	0	0,351	příprava akcí SFDI
<b>Celkem:</b>			<b>38 300 000</b>			

**Výr.odd: JI Druh akce:D1A Mosty**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
II/523	Jihlava-most 523-003	U NK ošetřit obnaženou výztuž a doplnit krycí vrstvy, sanace trhlin u říms. Očistit, otryskat a ošetřit ložiska. Ošetřit trhliny ve vozovce a spáru mezi vozovkou a římsou pružnou zálivkou. Výměna zábradlí. Vyčištění koryta pod mostem	600 000	5,193	5,193	Závady z prohlídek mostů
III/40612	Borovná-propustek 40612-4P	Rozebrání a výstavba nakloněné čelní zdi vlevo včetně římsy. Osazení normového zádržného systému. Vyčištění koryta a trouby propustku.	100 000	2,144	2,144	Závady z prohlídky propustku
III/40612	Borovná-most 40612-1	Odstranit z povrchu prefabrikátů uvolněnou vrstvu betonu, provést pasivaci korodující výztuže a provést nové krytí. Očistit a provést nové spárování mezi jednotlivými prefabrikáty, sanovat podhled NK. Zpevnit krajnici podél římsy živickým krytem, vlevo vybudovat skluz. Sanace povrchu říms. Oprava a zesílení zádržného systému např. osazením zábradlí. Odstranit náplav pod mostem, úprava koryta v okolí mostu.	145 000	0,805	0,805	Závady z prohlídek mostů
II/639	Dolní Cerekev-most 639-006	U NK ošetřit výztuž pasivačním nátěrem, doplnění krycích vrstev. Sanace betonu říms, nadbetonování s vytvořením odrazného proužku, dotisk vozovky k římsám, ošetření trhlin a spár ve vozovce a mezi vozovkou a římsou. Výměna záchytného systému za normový. Oprava kamenné zádlažby a spárování.	230 000	29,468	29,468	Závady z prohlídek mostů
III/1311	Jihlava, ul. Smrčenská most 1311 - 1	Příprava	387 000	0	0	Příprava akcí SFDI, oprava dle požadavků HMP
II/404	Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev.č. 404-004 a 404-005	Příprava	480 000	3,13	3,33	příprava akcí SFDI
II/523	Jihlava , ul.Jiráskova most ev.č.523-001	Příprava	199 000	4,42	4,42	Závady z prohlídek mostu, příprava akce SFDI
Celkem:			2 141 000			

**Celkem Výr.odd (silnice+mosty) JI**
**40 441 000**
**Výr.odd: PE Druh akce:D1A Silnice**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
III/03415	křiž. I/34 - Chvojnov	výměna obrusné vrstvy	3 650 000	0	2,27	velmi špatný stav vozovky
III/34776	Mysletín - Buková	Velkoplošné výspravy, dvojitý nátěr	2 000 000	0	0	špatný stav povrchu vozovky
III/34775	Staré Břístě - Bystrá	recyklace za studena, ACO 60 mm	8 200 000	0	1,815	havarijní stav povrchu vozovky
III/11235	kř. III/11236 - Útěchovice - kř. III/12917	Velkoplošné výspravy, dvojitý nátěr, oprava propustků	3 650 000	4	7,29	velmi špatný stav povrchu vozovky
III/11233	Skoranovice	jediné připojení	1 380 000	0	1,461	velmi špatný stav povrchu vozovky, pokračování 2018
III/1293	Pacov - Bedřichov	vyrovnávky, ACO 50 mm	5 550 000	0,7	3,22	velmi špatný stav povrchu vozovky
III/12821	kř. II/128 - Chválkov - kř. II/409	Velkoplošné výspravy ACO	1 200 000	0	4,55	velmi špatný stav povrchu vozovky
III/12819	Leskovice - Moraveč	vyrovnávky, ACO 50 mm	4 300 000	0,01	2,155	velmi špatný stav povrchu vozovky
III/11258	křiž. II/112 - Dobrá Voda - Rohovka	recyklace + pokládka ACO	6 080 000	1,4	3,11	velmi špatný stav vozovky
III/1325	hr. kraje - Štítné (2. úsek)	sanace, nový povrch	12 700 000	2,03	5,26	velmi špatný stav povrchu vozovky, havarijní stav propustků
III/11252	Pelhřimov, ul. Libkovodská	výměna obrusné vrstvy	970 000	0	0,35	velmi špatný stav povrchu vozovky, propojení akcí 2017
III/12934	Humpolec, ul. Nerudova	Příprava	164 000	0	0	Příprava akcí SFDI
III/13036	Hořice - křiž. III/12930	Příprava	0	0	3,91	příprava akcí SFDI
III/11253	Ústrašín, opěrná zeď	Příprava	169 000	0	0	Oprava havarijní zdi
II/639	Častrov průtah	Příprava	102 000	0	0	Příprava akcí SFDI
II/409	Stranná - Žirovnice	Příprava	120 000	0	0	Pokračování akce 2018, příprava akce SFDI
II/112	<u>Pelhřimov - Zajíčkov</u>	<u>Příprava</u>	<u>29 000</u>	<u>61,593</u>	<u>66,917</u>	<u>špatný stav povrchu vozovky</u>
II/129	<u>Pacov - Hořepník</u>	<u>Příprava</u>	<u>36 000</u>	<u>8,307</u>	<u>16,66</u>	<u>špatný stav povrchu vozovky</u>
II/133	<u>Horní Cerekev - Vyskytná</u>	<u>Příprava</u>	<u>44 000</u>	<u>0,597</u>	<u>13,487</u>	<u>špatný stav povrchu vozovky</u>
II/347	<u>křiž. Častonín - křiž. II/602</u>	<u>Příprava</u>	<u>18 000</u>	<u>40,79</u>	<u>41,453</u>	<u>špatný stav povrchu vozovky</u>
II/602	<u>Olešná - Pelhřimov</u>	<u>Příprava</u>	<u>20 000</u>	<u>108,832</u>	<u>111,415</u>	<u>špatný stav povrchu vozovky</u>
Celkem:			50 382 000			

**Výr.odd: PE Druh akce:D1A Mosty**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
II/347	propustek 347-066P Kladiny	oprava rozpadlého dvoupolového propustku	240 000	39,362	39,362	rozpadlé opěry, prolomené kamenné desky NK
III/34771	Most 34771-5 Kejžlice	závady z HMP	300 000	7,079	7,079	závady z prohlídek mostů
III/12918	Most 12918-1 Hořepník	závady z HMP	220 000	0,09	0,09	závady z prohlídek mostů
II/135	Most 135-019 Mnich	závady z HMP	320 000	50,713	50,713	závady z prohlídek mostů
II/639	Most 639-002 Častrov	Příprava	66 000	0	0	Příprava akcí SFDI, oprava dle požadavků HMP
III/1329	<u>Most 1329-1 Žirovnice</u>	<u>Příprava</u>	<u>0</u>	<u>0,806</u>	<u>0,806</u>	<u>Závady z prohlídek mostu</u>
Celkem:			1 146 000			

**Celkem Výr.odd (silnice+mosty) PE**
**51 528 000**

**Výr.odd: TR Druh akce:D1A Silnice**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
III/36068	Křiž. III/36077 - Výčapy	reprofilace, sanace, PMH, ACO11 60,0 mm	7 100 000	11,535	13,4	havarijní stav ojízdna trasa iROP 2019
III/4118	Vesce - Častohostice	III/4118 vyrovnávka, ACO11 50,0 mm III/4119 ACO11 60,0 mm	4 040 000	4	4,9	havarijní stav
III/4102	Sádek - Křiž. III/4104	vyrovnávka, ACO11 50,0 mm, svodidla	4 250 000	5,85	6,85	dokončení akce 2019 včetně opravy propustku
III/36070 III/36081	Jakubov průtah	frézování + ACO 5 cm	1 000 000	0	0,865	oprava po kanalizaci - spoluúčast
III/39215	Kladeruby nad Oslavou průtah	recyklace + ACO 6 cm	500 000	0	0,517	oprava po kanalizaci - spoluúčast úseky
III/15248	Dukovany - Křiž. II/152	frézování + ACO 5 cm	700 000	0	0,7	oprava po teplovodu
III/3923	hr. okr. TR - Vaneč	reprofilace, PMH + ACO11 6,0 cm vyrovnávka ACL16, ACO11 5,0 cm	4 700 000	1,53	2,9	
III/39010	Pyšel - Pozďatín	reprofilace, PHM, ACO11 60,0 mm	9 330 000	0	2,605	
II/392	Březník průtah	Recyklace + ACL 6 cm + ACO 4 cm	3 500 000	25,72	26,412	dokončení po kanalizaci - spoluúčast úseky
III/15240	Krhov - Bačice	reprofilace, PMH + ACO11 60,0 mm, revize propustků	6 270 000	1,25	2,851	havarijní stav
II/392 III/15248	Dukovany průtah	frézování + ACO 5 cm	3 200 000 3 900 000	38,94	40,515	oprava po teplovodu - spoluúčast
II/351	Račerovice průtah	frézování + ACO 5 cm	2 330 000	58,765	59,75	oprava po kanalizaci
III/35116	Benetice - křiž. II/349	reprofilace, PMH + 2 x Nátěr	5 950 000	10,749	12,936	havarijní stav
III/03832	Lesná - Předín	Recyklace za studena + ACL16 50 mm + ACO11 50 mm	100 000	3,75	5,97	spolufinancování akce SFDI
III/4101	Červená Hospoda	Recyklace za studena + ACO11 6cm	0	0	0,375	spoluúčast na opravě po IS
III/41017	Jemnice - Radotice - hr.Kraje	Příprava	200 000	0	0	Příprava akcí SFDI, navazuje na rekonstrukci mostů Radotice, Bačkovice
III/36078	Dolní Lažany průtah	náklady přeložky	56 000	0	0	dokončení akce 2018 (nutné náklady přeložky kabelu Cetin u nepředávaného úseku silnice)
III/36060	Trnava, opěrná zeď	Příprava	108 000	0	0	oprava koruny zdi a zádržného systému
III/15222	Chotěbudice průtah	Příprava	180 000	12,915	13,91	Příprava akce SFDI
III/15115	Vranín průtah	Příprava	140 000	1,43	2,2	Příprava akce SFDI
II/399	Náměšť n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava odvodnění	Příprava	30 000	9,8	10,2	příprava akcí SFDI
III/3907	Zahrádka - křiž.I/23	Příprava	118 000	0	4,736	příprava akcí SFDI
III/4102	Stařeč průtah směr Mastník	Příprava	50 000	0	1	příprava akcí SFDI
III/39014	Smrk průtah	Příprava	119 000	0	0	příprava akcí SFDI
Celkem:			53 971 000			

**Výr.odd: TR Druh akce:D1A Mosty**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
II/410	Želetava - most 410-009	sanace desky NK, provedení sanace říms, oprava opevnění opěr, oprava (dozdění a přespárování) opěr a křídlo mostu	300 000	19,05	19,05	HPM 2014, SS - V., NK - IV., Závady z HPM
II/410	Římov, most ev.č. 410-007	Sanace spodní stavby, křidel a podhled NK, oprava opevnění, říms, nové zábradlí, nový povrch vozovky	240 000	11,34	11,34	HPM 2015, SS - V., NK - IV., Závady z HPM
III/3907	Častotice, most ev.č. 3907-2	Sanace podhledu NK, provedení nadbetonávky říms včetně výměny zábradlí, přespárování opěr včetně opevnění opěr a křidel	200 000	3,289	3,289	HPM 2013, SS - IV, NK - IV, Závady z HPM
III/35112	Budíkovice, most ev.č. 35112-2	Sanace podhledu NK, sanace SS, nadbetonávka říms, výměna zábradlí.	280 000	4,028	4,028	HPM 2017, SS-IV, NK-IV, závady z HPM
Celkem:			1 020 000			

**Celkem Výr.odd (silnice+mosty) TR**
**54 991 000**
**Výr.odd: ZR Druh akce:D1A Silnice**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
II/353	Borovnice - Javorek	ACO úseky	708 000	8,491	12,406	oprava nevyhovujících úseků
III/3894	Moravecké Janovice	Obnova obrusné vrstvy	3 650 000	0	1,42	Havarijní stav
II/357	Borovnice - Jimramov	úseky emulzní nátěr, úseky ACO 50 mm	6 190 000 6 143 000	0	0	prodloužení životnosti
II/387	Koroužné - průtah + úsek u opěrné zdi	recyklace v obci, na zdi frézování a pokládka ACL a ACO	5 000 000	4,5	5,1	havarijní stav
III/3923	Tasov - H.okr. TR	reprofilace, PMH, ACO 5 cm	4 320 000	0,18	1,53	Havarijní stav, společně s okr. TR.
III/3903	Křiž. II/390 - Ondrušky	dvójitý emulzní nátěr	900 000	0	1,219	prodloužení životnosti
III/00210	křiž. II/602 - Jáchymov	vyrovnávka + ACO 5 cm	480 000	0	0,215	havarijní stav
III/3904	křiž. II/602 - Záblatí	recykl + ACL + ACO 5 cm	6 280 000	0	1,5	havarijní stav
III/36045	křiž. II/360 - Sviny	vyrovnání, ACO 5 cm	6 240 000	0,4	2,76	havarijní stav
III/3538	Nové Veselí - Rosička	emulzní nátěr úsek, recyklace, ACL 50 mm + ACO 40 cm	7 720 000	0	0	prodloužení životnosti
III/35725	hr.kr.PCE - České Milovy - křiž. II/354	Vyrovnávka, vrstva ACO 5 cm Zkrácení stavby o 145 m ( st. 7,191-8,850 km) z důvodu navazující stavby	3 650 000	7,191	8,789	havarijní stav
III/3882	Bohdalec - Hodiškov	Vyrovnávka, vrstva ACO 5 cm	7 400 000	0	3,595	havarijní stav
III/39010	Rozseč - hr. Kr. JHM	Recyklace za studena + ACL16 50 mm + ACO11 50 mm	200 000	0	0,079	oprava navazujícího úseku na akci SFDI
II/357	Jimramov průtah	Příprava	75 000	49,8	50,05	příprava akcí SFDI
III/3494	Pavlov průtah	Příprava	0	9,8	10,5	příprava akcí SFDI
II/388	Pokojov průtah	Příprava	220 000	0	0	příprava akcí SFDI
Celkem:			52 986 000			

**Výr.odd: ZR Druh akce:D1A Mosty**

Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Předpokládaná cena	Staničení od	staničení do	Odůvodnění
III/3885	Nová Ves u NNMN - most ev. č. 3885-3	vyčištění koryta toku, přespárování křidel a opěr, sanace betonu úložných prahů, nosné k-ce a říms, výměna zábradelního systému, vybudování revizního schodiště	340 000	6,28	6,28	odstranění závad z HMP
II/602	Stránecká Zhoř - most ev. č. 602-032	odvodnění OP1 (provrtání OP a zabudování odvodňovací trubičky), sanace betonu OP, křidel a nosné k-ce, vybudování revizního schodiště	190 000	56,837	56,837	odstranění závad z HMP
II/354	Kuklík - most ev. č. 354-014	sanace OP1 a OP2 vpravo, ošetření svislých ploch opěr a křidel, ošetření betonu říms, oprava okapních plechů pod římsou vpravo (prodloužení), vybudování revizního schodiště	420 000	27,27	27,27	odstranění závad z HMP
III/38815	Vír - most 38815-3	Příprava	108 000	0	0	příprava akcí SFDI
Celkem:			1 058 000			

**Celkem Výr.odd (silnice+mosty) ZR**
**54 044 000**
**Celkem Silnice**
**242 845 000**
**Celkem Mosty**
**7 155 000**
**Celkem Silnice+Mosty**
**250 000 000**